ГБПОУ
«Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В.Яковлева»

Перечень
учебно-производственных работ
по профессии «Каменщик»,
шифр 12680 для обучающихся
группы № 12 на 2024-2026
учебный год.

Время (месяц) изучения темы	№ тем (подтем) программы	Наименование тем (подтем) программы	Время на изучение темы (подтемы) в часах, минутах				Учебно-производственные работы		Сложность работ (разряд)	Рабочая норма времени	Ученическая норма времени	Кол-во работ (шт.) на 1-го учащегося	Отметка о выполнении
			всего	в том числе			наименование	Ед.измерения					
				на инструктаж	на упражнения	производственную							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
октябрь	4	Кирпичная кладка по однорядной системе перевязки швов	6	0.20’	0.40’	5ч	Кирпичная кладка глухих стен толщиной 380 мм с расшивкой швов по однорядной системе перевязки швов	м³	2	3.7	18.5	0.324	
октябрь	4	Кирпичная кладка по однорядной системе перевязки швов	6	0.20’	0.40’	5ч	Кирпичная кладка вертикальных ограничений стен толщиной 510 мм с расшивкой швов по однорядной системе перевязки швов	м³	2	4.2	21.0	0.285	
ноябрь	4	Кирпичная кладка по однорядной системе перевязки швов	6	0.20’	0.40’	5ч	Кирпичная кладка примыканий стен 510мм к 640мм с расшивкой швов по однорядной системе перевязки швов	м³	2	3.3	13.2	0.454	

ноябрь	4	Кирпичная кладка по однорядной системе перевязки швов	6	0.20’	0.40’	5ч	Кирпичная кладка углов и пересечений стен толщиной 380мм с расшивкой швов по однорядной системе перевязки швов	м³	2	3.4	13.6	0.441	
декабрь	4	Кирпичная кладка по однорядной системе перевязки швов	6	0.20’	0.40’	5ч	Кирпичная кладка пересечений стен толщиной 510 мм с 770 мм без расшивки швов по однорядной системе перевязки швов.	м³	2	2.3	9.2	0.652	
декабрь	4	Кирпичная кладка по однорядной системе перевязки швов	6	0.20’	0.40’	5ч	Кирпичная кладка стены толщиной 640 мм, впустошовку, ограниченная с обеих сторон убежными штрабами по однорядной системе перевязки швов.	м³	2	2.9	10.1	0.594	
декабрь	5	Кирпичная кладка по трёхрядной системе перевязки швов	6	0.20’	0.40’	5ч	Кладка столбов 510х510мм по трёхрядной системе перевязки швов.	м³	2	2.2	7.7	0.779	
декабрь	5	Кирпичная кладка по трёхрядной системе перевязки швов	6	0.20’	0.40’	5ч	Кладка столбов 510х640 мм по трёхрядной системе перевязки швов.	м³	2	2.3	8.05	0.745	
февраль	6	Кирпичная кладка					Кладка стен	м³	2	3.2	9.6	0.625	

		по многорядной системе перевязки швов	6	0.20’	0.40’	5ч	толщиной 510мм под штукатурку по многорядной системе перевязки швов.						
февраль	6	Кирпичная кладка по многорядной системе перевязки швов	6	0.20’	0.40’	5ч	Кладка вертикальных ограничений стен толщиной 770мм по многорядной системе перевязки швов	м³	2	3.5	10.5	0.577	
март	7	Кладка стен облегченных конструкций	6	0.20’	0.40’	5ч	Кладка стен с трёхрядной диафрагмой	м³	2	2.5	5.0	1.2	
март	7	Кладка стен облегченных конструкций	6	0.20’	0.40’	5ч	Кирпично-бетонная анкерная кладка стен	м³	2	2.8	5.6	1.077	
апрель	8	Кладка конструкций из природного и искусственного камня	6	0.20’	0.40’	5ч	Кладка простенков толщиной в 1½ керамического камня без расшивки швов.	м³	2	2.8	5.6	1.077	
апрель	8	Кладка конструкций из природного и искусственного камня	6	0.20’	0.40’	5ч	Кладка стен толщиной до 800 мм из бетонных камней с несквозными (щелевидными) пустотами с расшивкой швов	м³	2	3.2	6.4	0.937	
май	9	Кладка конструкций из кирпича и стеклоблоков	6	0.20’	0.40’	5ч	Кладка перегородки из стеклоблоков.	м²	2	1.25	2.5	2.4	

май	9	Кладка конструкций из кирпича и стеклоблоков	6	0.20’	0.40’	5ч	Кладка перегородки толщиной в половину кирпича из керамического камня и кирпича	м²	2	0.67	2.07	2.89	
июнь	10	Декоративная кладка	6	0.20’	0.40’	5ч	Кладка стен толщиной в два кирпича с рисунком швов готической кладки на фасаде	м³	2	3.9	7.8	0.769	
июнь	10	Декоративная кладка	6	0.20’	0.40’	5ч	Кладка стен толщиной в два кирпича с рисунком швов крестовой сложной кладки на фасаде	м³	2	4.1	8.2	0.731	

Мастер п/о_____